

Инструкция по установке/развертыванию «Акси.SCADA»

Распаковать архив, содержащий установочные файлы. После этого осуществить запуск скриптов для развертывания инфраструктуры и портала:

1. Развертывание Database Server:
 - 1.1. Перейти в: `deploy/ infr/ansible_database_spray`
 - 1.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 1.2.1. Отредактировать файлы конфигурации: `/db_create.yml` и `inv.hosts`
 - 1.3. Выполнить команду: `./database_stack_create.sh`
2. Развертывание Docker SWARM Cluster
 - 2.1. Перейти в: `infr/ansible_swarm_and_glusterfs`
 - 2.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 2.2.1. Отредактировать файлы, содержащие конфигурации: `inventory` и `deploy-swarm.yml`
 - 2.2.2. Выполнить команду: `ansible-playbook -i inventory deploy-swarm.yml`
3. Развертывание Gluster FS
 - 3.1. Перейти в: `infr/ansible_swarm_and_glusterfs`
 - 3.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 3.2.1. Отредактировать файлы, содержащие конфигурации: `inventory` и `deploy-gfs.yml`
 - 3.3. Выполнить команду: `ansible-playbook -i inventory deploy-gfs.yml`
4. Развертывание портала:
 - 4.1. Перейти в каталог `deploy/site/`
 - 4.2. Если нет подготовленной конфигурации – подготовить конфигурацию:
 - 4.2.1. Отредактировать файл, содержащий конфигурацию портала: `./sample.yml`
 - 4.3. Выполнить команду `./sample.service_up.sh`
5. При необходимости:
 - 5.1. Настройка прокси-сервера;
 - 5.2. Настройка логирования;
 - 5.3. Настройка резервного копирования.